Проект ДБ-17

Цена домкомплекта	Размеры	Площадь дома
1 275 000 руб.	**7.5x8**	**88.8**

Тип бруса: 150x150 естественной влажности: 1 275 000 руб.

Тип фундамента: Свой фундамент

Тип кровли: Рубероид

Планы этажей





Краткая характеристика проекта дома

Средних размеров дом из бруса, с мансардным этажом. Размеры дома - 7.5 х 8, площадь - 88.8 кв. м. Вход в дом - через крыльцо с террасой и небольшую прихожую. На первом этаже - просторная гостиная, кухня=столовая, жилая комната и санузел. На втором этаже - небольшой холл и две большие спальни, каждую из них при желании можно разделить на две комнаты. Проект относится к средней ценовой категории. Такой дом будет прекрасным выбором для садового или дачного участка. Выгодно смотрится в любом ландшафте.

Базовая комплектация дома (включая сборку):

- Основные стены дома - брус 150х150 мм.
- Перегородки внутри дома (первый этаж) - брус 100х150 мм.
- Балки половые и потолочные - брус 100х150 мм.
- Высота первого этажа - 2,70 метра (в чистоте).
- Высота второго этажа - 2,50 метра (в чистоте).
- Черновые полы - доска 25х150 мм.
- Фронтоны крыши – доска обрезная 25х150 мм.
- Стропильная система - доска 50х150 мм.
- Обрешетка крыши - доска 25х150 мм.
- Угловые соединения в теплый угол (ласточкин хвост)
- Сборка стен на деревянные нагеля (шканты)
- Обработка антисептиком (первый венец и балки пола)
- Кровля крыши - рубероид.
- Расходные материалы (джутовое льноволокно, деревянные нагеля, гидроизоляция, рубероид, гвозди и т.п.).

- Доставка комплекта до участка Заказчика рассчитывается индивидуально.
- Сборка дома на участке заказчика.